



DEPARTEMENT DES  
PYRENEES ORIENTALES

**COMMUNE DE CERBERE**

**3.2**

**MISE EN ACCESSIBILITE DU GYMNASSE  
TRANCHE 2 - WC**

**3er LOT : ELECTRICITE**

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

**ETAT DES PRIX FORFAITAIRE**

**Maitre d'ouvrage :**  
Cerbère

**Cerbère le :**

**Signature :**

2017.02.03	CREATION	APO	CFE	a
Date(s)	Nature des modifications	Dessiné	Vérfié	Ind



Cabinet d'Etudes RENE GAXIEU

4, rue du Moulinas  
66330 CABESTANY  
Tél : 04-68-66-07-70  
Fax : 04-68-50-61-79

Email : [gaxieau.66@wanadoo.fr](mailto:gaxieau.66@wanadoo.fr)



BZ-06953

H:\Affaires\Cerbère\BZ-05855-BZ-06953  
Accessibilité gymnase - T2\7-PRO-DCE

## ETAT DES PRIX

N°	Désignation (Prix hors T.V.A. en toutes lettres)	Un
----	---	----

**Le prix remis par l'entreprise est un prix global et forfaitaire, il comprend l'ensemble des prestations mentionnées au CCTP, sur les plans et au présent état des prix forfaitaires ainsi que celles implicitement nécessaires au parfait achèvement des travaux.**

**L'entrepreneur est réputé s'être rendu compte de la consistance et de l'importance des travaux à réaliser. Il devra suppléer à toutes omissions ou détails qui pourraient être relevés dans les pièces du dossier.**

**Toutes erreurs ou omissions relevées par l'entrepreneur après remise des offres ne pourront conduire, en aucun cas, à une modification du prix global et forfaitaire porté sur l'acte d'engagement.**

**D'une manière générale l'entreprise comprend toutes les fournitures, transports et mise en œuvre nécessaires à la complète réalisation des ouvrages objets du présent dossier**

	<b><u>Electricité</u></b>	
<b>PN 01</b>	<p><b>Electricité</b></p> <p>Ce prix rémunère les travaux d'électricité réalisés à l'intérieur du sanitaire. Les prix s'entendent avec boîtes de raccordement électriques, fixations, boîtes d'encastrement, lignes électriques, chemin de câbles, gaines, rebouchage, etc...</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les documents administratifs réglementaires,</li> <li>- la fourniture et l'installation d'une prise de terre,</li> <li>- la fourniture et l'installation de Bloc Autonome d'Eclairage de Secours (BAES)</li> <li>- la fourniture et l'installation d'un extincteur dans le local,</li> <li>- la fourniture et la mise en place dans une armoire de protection pré peinte, du tableau général basse tension avec protections divisionnaires réglementaires (le bas de l'armoire électrique),</li> <li>- le câble d'alimentation de section adaptée depuis le gymnase, y compris raccordement sur le tableau.</li> </ul> <p>la fourniture et la pose dans les locaux en encastré d'un appareillage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o 4 plafonniers à encastrer y compris raccordement électrique, fixation et tubes 4 x 18 W,</li> <li>o 1 hublot IP 54 300 x 110 x 90 mm, finition de façade translucide anti-effraction équipée de lampe E 27 60 w,</li> <li>o 3 interrupteurs simple allumage, 5 foyers 10A à encastrer, y compris raccordement, fixation, boîte d'encastrement, ligne d'alimentation électrique,</li> <li>o Deux convecteurs soufflants muraux classe II 1000 W placés dans le volume de protection avec commande manuelle et minuterie ,</li> <li>o Deux prises de courant en saillie couleur blanche, livrée complet, y compris cadre raccordement et fixation 220 V2 + 10/16 A éclipse pour protection enfants + terre</li> </ul> <p>- Le Consuel et la vérification de l'installation par bureau de contrôle agréé.</p> <p>Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.</p> <p>Il s'applique à l'ensemble.</p>	<b>ens</b>